

	<b>SPECIFIKACIJA MATERIJALA</b> <b>ČELIČNE KONSTRUKCIJE</b>	Redni broj:	
		Datum:	

INVESTITOR:	JP EPS - PD TENT OBRENOVAC	Broj
OBJEKT:	BLOK A6 - MLIN	List 1 / 1
MESTO GRADNJE:	OBRENOVAC	
PROJEKAT:	RADIONIČKA DOKUMENTACIJA	REVIZIJA

Veza sa crtežom broj:

**04.3**

Poz.	Naziv pozicije	Broj kom	Presek		Dužina		Masa			Primedba	
					Po komadu	Ukupno	kg/m	Po komadu	Ukupno		
					mm	m		kg	kg		
PANCIRI , GREDICE					S 235 JR G2						
271	Gredica	1	≠ 80	30	1095	1.095	18.8	20.63	20.63		
272	Gredica	24	≠ 80	30	1442	34.608	18.8	27.17	652.01		
273	Gredica	24	≠ 80	30	1750	42.000	18.8	32.97	791.28		
274	Gredica	30	≠ 80	25	2071	62.130	15.7	32.51	975.44		
275	Gredica	30	≠ 80	25	2365	70.950	15.7	37.13	1113.92		
276	Gredica	1	≠ 80	15	2365	2.365	9.4	22.28	22.28		
277	Lim	2	≠ 232	10	600	1.200	18.2	10.93	21.85		
278	Gredica	39	≠ 100	20	2365	92.235	15.7	37.13	1448.09		
279	Gredica	37	≠ 100	20	2071	76.627	15.7	32.51	1203.04		
279,1	Gredica	1	≠ 100	10	2071	2.071	7.9	16.26	16.26		
280	Gredica	30	≠ 100	25	1750	52.500	19.6	34.34	1030.31		
281	Gredica	36	≠ 150	20	1442	51.912	23.6	33.96	1222.53		
281,1	Gredica	1	≠ 150	10	1442	1.442	11.8	16.98	16.98		
282	Gredica	1	≠ 150	30	1095	1.095	35.3	38.68	38.68		
283	Lim	12	≠ 600	10	600	7.200	47.1	28.26	339.12		
284	Lim	2	≠ 600	10	600	1.200	47.1	28.26	56.52		
285	Lim	2	≠ 541	10	600	1.200	42.5	25.48	50.96		
286	Lim	2	≠ 656	10	600	1.200	51.5	30.90	61.80		
287	Lim	6	≠ 600	10	642	3.852	47.1	30.24	181.43		
288	Lim	6	≠ 441	10	600	3.600	34.6	20.77	124.63		
289	Lim	2	≠ 493	10	642	1.284	38.7	24.85	49.69		
290	Lim	2	≠ 369	10	600	1.200	29.0	17.38	34.76		
321	Zavrtanj	140	M16x30					JUS M B1 051			
322	Zaptivka	140	Ø30/Ø17x3					Al			
323	Elast.podloška		B16					JUS MB2 136			
324	Gredica	1	≠ 150	20	1442	1.442	23.6	33.96	33.96		
									9506.17	kg	
								3%	285.19		
								Σ=	9791.35	kg	