GOŠA MONTAŽA ad	SPECIFIKACIJA MATERIJALA ČELIČNE KONSTRUKCIJE	Redni broj:	
		Datum:	

INVESTITOR:	JP EPS - PD TENT OBRENOVAC	Broj
OBJEKT:	BLOK A6 - MLIN	List 1/
MESTO GRADNJE:	OBRENOVAC	
PROJEKAT:	RADIONIČKA DOKUMENTACIJA	REVIZIJA

Veza sa crtežom broj: 02.2

Poz.	Naziv pozicije	Broj kom	Presek	Dužina		Masa			Primedba
				Po komadu	Ukupno	kg/m	Po komadu	Ukupno	
				mm	m		kg	kg	
UPUŠTENA KRAGNA - PANCIRI									
441	LIM - PANCIRA	4	≠ 558	20	1205	4.820	87.6	105.57	422.3	
442	LIM	2	≠ 320	15	1491	2.982	37.7	56.18	112.4	
443	LIM - PANCIRA	1	≠ 445	20	886	0.886	46.2	40.93	40.9	
444	LIM - PANCIRA	1	≠ 445	20	561	0.561	69.87	39.19	39.2	
445	LIM - PANCIRA	1	≠ 388	20	442	0.442	60.92	26.92	26.9	
445a	LIM - PANCIRA	1	≠ 388	20	442	0.442	60.92	26.92	26.9	
446	LIM - PANCIRA	1	≠ 445	20	561	0.561	69.87	39.19	39.2	
447	LIM - PANCIRA	1	≠ 445	20	886	0.886	69.87	61.90	61.9	
448	LIM - PANCIRA	12	≠ 530	20	865	10.38	83.21	71.98	863.7	
449	LIM - PANCIRA	12	≠ 177	20	930	11.16	27.79	25.84	310.1	
456	VIJAK	60	M16X45			DIN 7991		KV 8.8		
457	VIJAK	24	M20X45			DIN 7991		KV 8.8		
458	LIM - PANCIRA	2	≠ 775	20	1205	2.41	121.7	146.62	293.2	
459	LIM	2	≠ 310	25	1455	2.91	60.84	88.52	177.0	
459a	LIM	2	≠ 310	25	1475	2.95	60.84	89.74	179.5	
460	LIM	2	≠ 60	20	732	1.464	9.42	6.90	13.8	
								Σ	**2607.1**	kg
								3%	**78.21**	
									2685.29	kg